



ประกาศเทศบาลตำบลนาตุน

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน
บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ ๙ ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม

ด้วย เทศบาลตำบลนาตุน ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่
ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ ๙ ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม
ปริมาณงานกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ๔๖๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาล
เลขที่ ๕๒๕๐๓/๒๘/๒๕๖๘) งบประมาณ ๒,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของ
กรมบัญชีกลาง เทศบาลตำบลนาตุน จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว
ข้างต้น ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นจำนวน ๒,๒๑๘,๗๗๗.๖๓ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพโรจน์ ศรีจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาตุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตน อำเภอนาตน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตน อำเภอนาตน จังหวัดมหาสารคาม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาตน / เทศบาลตำบลนาตน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,220,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารตลาดสด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 2,218,777.63 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประวิทย์ พานอนันต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วิษุจน์ พานอนันต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

7.3 เจริญชัย บุญพา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา ชำนาญการ


ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:03:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 1: ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจางก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาตุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน จังหวัด มหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาตุน / เทศบาลตำบลนาตุน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					941,061.53	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					358,660.20	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					262,004.91	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

1,696,267.83

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:02:23

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 1: ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาตุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาตุน / เทศบาลตำบลนาตุน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					96,201.19	
5	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ		รวม					38,340.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,696,267.83	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,696,267.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานราก	193.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	27,406.00	27,406.00	
	- งานถมดินคืนฐานราก	161.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	22,862.00	22,862.00	
	- ทราดยาบรองกันหลุม	6.000	ลบ.ม.	364.49	2,186.94	112.00	672.00	2,858.94	
	- คอนกรีตยาบ 1:3:5	3.000	ลบ.ม.	1,702.36	5,107.08	327.00	981.00	6,088.08	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (คิด 80 %)	203.000	ตร.ม.	650.00	131,950.00	0.00	0.00	131,950.00	
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ (คิด 30 % ของไม้แบบ)	76.000	ลบ.ฟ.	680.00	51,680.00	0.00	0.00	51,680.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	253.000	ตร.ม.	0.00	0.00	162.00	40,986.00	40,986.00	
	- ตะปู	63.000	กก.	51.03	3,214.89	0.00	0.00	3,214.89	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	.490	ตัน	23,345.80	11,439.44	4,400.00	2,156.00	13,595.44	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	.620	ตัน	19,152.52	11,874.56	3,600.00	2,232.00	14,106.56	

ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.40 Ø 16 มม.	1.820	ตัน	19,494.02	35,479.11	3,600.00	6,552.00	42,031.11	
	- ลวดผูกเหล็ก	88.000	กก.	49.84	4,385.92	0.00	0.00	4,385.92	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 กก/ลบ.ซม. (Cube)	30.000	ลบ.ม.	2,056.07	61,682.10	419.00	12,570.00	74,252.10	
	งานพื้น								
	- ทราดยาบรองพื้น	29.000	ลบ.ม.	364.49	10,570.21	112.00	3,248.00	13,818.21	
	- ไม้แบบ (คิด 80 %)	7.000	ตร.ม.	650.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	9.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,251.00	1,251.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 กก/ลบ.ซม. (Cube)	47.000	ลบ.ม.	2,056.07	96,635.29	327.00	15,369.00	112,004.29	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR.24 Ø 6 มม.	1.360	ตัน	23,345.80	31,750.28	4,400.00	5,984.00	37,734.28	
	- ลวดผูกเหล็ก	41.000	กก.	49.84	2,043.44	0.00	0.00	2,043.44	


ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- แปเหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3,736.000	กก.	27.76	103,711.36	0.00	0.00	103,711.36	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 1/2" หนา 3.2 มม.	1,218.000	กก.	22.88	27,867.84	0.00	0.00	27,867.84	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 2" หนา 2.3 มม.	468.000	กก.	24.42	11,428.56	0.00	0.00	11,428.56	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 1/2" หนา 2.3 มม.	797.000	กก.	24.08	19,191.76	0.00	0.00	19,191.76	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 1/4" หนา 2.3 มม.	614.000	กก.	26.49	16,264.86	0.00	0.00	16,264.86	
	- ท่อเหล็กวง ขนาด 2" x 1" หนา 2.0 มม.	112.000	กก.	22.62	2,533.44	0.00	0.00	2,533.44	
	- ท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" หนา 2.0 มม.	1,005.000	กก.	30.01	30,160.05	0.00	0.00	30,160.05	
	- PLATE Support ขนาด 2 - 250 x 250 x 9 มม.	14.000	ชุด	640.00	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	
	- L Bolt เหล็ก ขนาด 17 x 400 มม.	56.000	ชุด	184.00	10,304.00	0.00	0.00	10,304.00	
	- แผ่นเหล็กยึดโครงกันสาด ขนาด 75x200x6 มม.	26.000	ชุด	25.63	666.38	0.00	0.00	666.38	


 ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แผ่นเหล็กยึดโครงกันสาด ขนาด 75x100x6 มม.	26.000	ชุด	12.81	333.06	0.00	0.00	333.06	
	- เหล็กฉาก ขนาด 40x40x4 มม. ยาว 6 เมตร	72.000	ชุด	15.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- น็อตพร้อมแหวนรองยึดแผ่นเหล็กรับโครงถัก ขนาด 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว	52.000	ชุด	12.50	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- พุกเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว	72.000	ตัว	12.00	864.00	0.00	0.00	864.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	7,159.140	กก.	0.00	0.00	14.00	100,227.96	100,227.96	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	95,092.53	698,564.57	17,896.00	242,496.96	941,061.53	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet เคลือบสี W-760 หนา 0.40 มม.	643.000	ตร.ม.	140.00	90,020.00	0.00	0.00	90,020.00	
	- แผ่นโป๊วแสง ลอนเมทัลชีท W-760 หนา 1.5 มม.	7.900	ตร.ม.	411.00	3,246.90	0.00	0.00	3,246.90	

ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังเมทัลชีทเคลือบสี W-760 หนา 0.40 มม.	75.000	ตร.ม.	240.00	18,000.00	70.00	5,250.00	23,250.00	
	- ครอบสัน เมทัลชีท	39.000	เมตร	125.00	4,875.00	50.00	1,950.00	6,825.00	
	- ครอบข้าง เมทัลชีท	34.000	เมตร	125.00	4,250.00	50.00	1,700.00	5,950.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	643.000	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	51,440.00	51,440.00	
	งานผนัง								
	- ผนังบานเกล็ดระบายอากาศเมทัลชีท (LOUVER TYPE-304)	265.000	เมตร	139.00	36,835.00	50.00	13,250.00	50,085.00	
	- ขายึดบานเกล็ดระบายอากาศเมทัลชีท	285.000	ตัว	6.50	1,852.50	0.00	0.00	1,852.50	
	- สกรูยึดขาบานเกล็ดเมทัลชีท จำนวน 100 ตัว/ถุง	6.000	ถุง	99.00	594.00	0.00	0.00	594.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	60.000	ตร.ม.	75.48	4,528.80	115.00	6,900.00	11,428.80	
	งานตกแต่งผิวพื้น								



 ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- พื้นขัดหยาบ	468.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	14,040.00	14,040.00	
	- พื้นซีตรองลายก้างปลา (ทางลาด)	7.200	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	324.00	324.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค	60.000	ตร.ม.	50.00	3,000.00	30.00	1,800.00	4,800.00	
	- ทาสีน้ำมันและทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	692.000	ตร.ม.	64.00	44,288.00	73.00	50,516.00	94,804.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,474.98	211,490.20	593.00	147,170.00	358,660.20	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ดินชุด	40.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,680.00	5,680.00	
	- ทรายถมข้างถึงบำบัดน้ำเสีย/ถมข้างถึงดักไขมัน	15.000	ลบ.ม.	364.49	5,467.35	104.00	1,560.00	7,027.35	
	- ทรายหยาบรองกันหลุม	1.500	ลบ.ม.	364.49	546.73	104.00	156.00	702.73	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.500	ลบ.ม.	1,702.36	2,553.54	327.00	490.50	3,044.04	


 ประวิทย์ ฟานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 กก/ลบ.ซม. (ลูกบาศก์)	1.000	ลบ.ม.	2,056.07	2,056.07	327.00	327.00	2,383.07	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	.240	ตัน	23,028.04	5,526.72	4,400.00	1,056.00	6,582.72	
	งานถังบำบัดน้ำเสีย/ถังดักไขมัน								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 4,000 ลิตร	1.000	ชุด	32,060.00	32,060.00	2,000.00	2,000.00	34,060.00	
	- ถังดักไขมันแบบฝังดิน PE ขนาด 800 ลิตร	1.000	ชุด	3,210.00	3,210.00	1,000.00	1,000.00	4,210.00	
	งานวางระบายน้ำ								
	- วางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.	90.000	เมตร	1,378.00	124,020.00	0.00	0.00	124,020.00	
	- ฝาปิดวางระบายน้ำ ขนาด 0.40x0.70x0.075 ม.	129.000	แผ่น	303.00	39,087.00	0.00	0.00	39,087.00	
	- ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด ศก. 8 " ชั้น 8.5	5.000	ท่อน	2,128.00	10,640.00	250.00	1,250.00	11,890.00	
	ปลายบาน								


 ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด ศก. 4 " ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	1.000	ท่อน	800.00	800.00	120.00	120.00	920.00	
	- ท่อระบายอากาศ PVC ขนาด ศก. 2 " ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	2.000	ท่อน	225.00	450.00	40.00	80.00	530.00	
	- เหล็กแบนชุบกัลวาไนซ์ 25x4 มม.	1.000	ท่อน	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- Accessories	1.000	รายการ	21,508.00	21,508.00	0.00	0.00	21,508.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	89,487.45	248,285.41	8,814.00	13,719.50	262,004.91	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ชุดโคมไฟไฮเบย์ ยูเอฟไอ (LED HIGH BAY) 100 วัตต์	8.000	ชุด	1,390.00	11,120.00	650.00	5,200.00	16,320.00	
	- ชุดรางน๊อตพร้อมหลอด LED T8 18 วัตต์	22.000	ชุด	269.00	5,918.00	115.00	2,530.00	8,448.00	
	สวิตช์ และเต้ารับ								

ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์เปิด-ปิด ขนาด 16 A, 250 V พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	12.000	ชุด	84.00	1,008.00	90.00	1,080.00	2,088.00	
	- สวิตช์เปิด-ปิด ขนาด 16 A, 250 V พร้อมหน้ากาก 3 ช่อง	2.000	ชุด	84.00	168.00	100.00	200.00	368.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีขาเดิน ขนาด 16 A, 250 V พร้อมหน้ากาก	14.000	ชุด	274.00	3,836.00	100.00	1,400.00	5,236.00	
	- Accessories	1.000	รายการ	2,308.00	2,308.00	0.00	0.00	2,308.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (ชุดสำเร็จ) 6 ช่อง 63A ประกอบด้วย Circuit Breaker 16A=3 ตัว, 20A=3 ตัว	1.000	ชุด	2,650.00	2,650.00	110.00	110.00	2,760.00	
	สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ								
	- แลคเหล็กตั้งสายเมน 3 ช่อง พร้อมลูกถ้วย	2.000	ชุด	110.00	220.00	40.00	80.00	300.00	
	- หัวงูเห่า แบบแคล้ม ขนาด 1 นิ้ว	1.000	ตัว	98.00	98.00	0.00	0.00	98.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 25 มม.	64.000	เมตร	113.00	7,232.00	32.00	2,048.00	9,280.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 15 มม.	53.000	เมตร	62.67	3,321.51	26.00	1,378.00	4,699.51	


 ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 25 มม.	42.000	เมตร	66.00	2,772.00	28.00	1,176.00	3,948.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 15 มม.	68.000	เมตร	36.00	2,448.00	22.00	1,496.00	3,944.00	
	- กล่องพักสายไฟอลูมิเนียม ขนาด 4x2 นิ้ว	14.000	ชุด	12.00	168.00	80.00	1,120.00	1,288.00	
	- สาย 1.5 sq.mm THW	220.000	เมตร	6.88	1,513.60	5.00	1,100.00	2,613.60	
	- สาย 2.5 sq.mm THW	96.000	เมตร	10.33	991.68	7.00	672.00	1,663.68	
	- สาย 4 sq.mm THW	236.000	เมตร	16.93	3,995.48	10.00	2,360.00	6,355.48	
	- สาย 6 sq.mm THW	204.000	เมตร	33.18	6,768.72	12.00	2,448.00	9,216.72	
	- สาย 25 sq.mm THW-A	100.000	เมตร	15.96	1,596.00	25.00	2,500.00	4,096.00	
	- Ground Rod Dia.5/8" x 6 ฟุต	1.000	แท่ง	740.00	740.00	0.00	0.00	740.00	
	- Accessories	1.000	รายการ	10,430.20	10,430.20	0.00	0.00	10,430.20	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	18,810.15	69,303.19	1,452.00	26,898.00	96,201.19	


 ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	- งานติดตั้งป้ายขึงค์ได้คัทตัวอักษร ยกขอบ ทำสี ข้อความ "ตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน 2" ความสูงไม่น้อยกว่า 25 ซม.	2.000	แผ่น	18,770.00	37,540.00	0.00	0.00	37,540.00	
	- ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	รวมค่างานอื่นๆ (ถ้ามี)	-	-	19,570.00	38,340.00	0.00	0.00	38,340.00	
	เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,696,267.83	



ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:02:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจางก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตน อำเภอนาตน จังหวัดมหาสารคาม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำเกลี้ยง อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัด ศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาตน / เทศบาลตำบลนาตน
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 332-2537 พร้อมการติดตั้ง		รวม					4,018.68	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								4,018.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,018.68

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:17:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 332-2537 พร้อมการติดตั้ง								
1.1	เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์มอก.332-2537พร้อมการติดตั้ง	4.000	ถัง	1,004.67		0.00	0.00	4,018.68	
	รวมค่าเครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 332-2537 พร้อมการติดตั้ง	-	-	1,004.67	4,018.68	0.00	0.00	4,018.68	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:17:07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ส่วนที่ 1: ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาตุน / เทศบาลตำบลนาตุน
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1: ค่างานต้นทุนก่อสร้าง	1,696,267.83	1.3055	2,214,477.65	
รวมค่าก่อสร้าง				2,214,477.65	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,214,477.65 บาท ต่อ 1 หน่วย


 ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:11:57

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 1: ค่างานต้นทุนก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาตุน / เทศบาลตำบลนาตุน

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,214,477.65	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,214,477.65 บาท ต่อ 1 หน่วย



ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:11:57

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาตุน / เทศบาลตำบลนาตุน		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2568	


 (วิษุจน์ พานอนันต์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (ประวิทย์ พานอนันต์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 (เจริญชัย บุญพา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:11:57

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอเมือง จันทบุรี
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมือง จันทบุรี
	ตำบล นาตุน อำเภอ เมือง จันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาตุน / เทศบาลตำบลนาตุน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 332-2537 พร้อมการติดตั้ง	4,018.68	281.30	4,299.98	
รวมค่าก่อสร้าง				4,299.98	

ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:12:56

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม		
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	ตำบลนาตุน	อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาตุน / เทศบาลตำบลนาตุน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2568	


 (วิษุจน์ พานอนันต์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (ประวิทย์ พานอนันต์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (เจริญชัย บุญพา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:12:56

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาตุน อำเภอ นาตุน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาตุน เทศบาลตำบลนาตุน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1: ค่างานต้นทุนก่อสร้าง จำนวน 1 หลังละ 2,214,477.65 บาท	2,214,477.65	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	4,299.98	
สรุป	ราคากลาง	2,218,777.63	
	ราคากลาง (..... สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์))		


ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:14:04

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม			
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน			
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม	ตำบล	นาตุน	จังหวัด
				มหาสารคาม
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาตุน เทศบาลตำบลนาตุน			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568			

(ประวิทย์ พานอนันต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วิษุจน์ พานอนันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(เจริญชัย บุญพา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประวิทย์ พานอนันต์

16 ตุลาคม 2568 16:14:04