



ประกาศเทศบาลตำบลนาตุน

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน
บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ ๙ ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม

.....

ด้วย เทศบาลตำบลนาตุน ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ ๙ ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงานกว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๘ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒๒ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเลขที่ ๕๒๕๐๓/๗๔/๒๕๖๕) งบประมาณ ๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง เทศบาลตำบลนาตุน จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว ข้างต้น ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๔๗,๗๕๓.๔๙ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยยุทธ นีয়ার)

นายกเทศมนตรีตำบลนาตุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน สถานที่ก่อสร้าง ตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาตุน / เทศบาลตำบลนาตุน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,440,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารตลาดสด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 3,947,753.49 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รักษาติ เนาวรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลนาตุน

7.2 เจริญชัย บุญพา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา ชำนาญการ

7.3 ประวิทย์ พานอนันต์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาติ เนาวรัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:11:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน รายการงานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาตูน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตูน อำเภอเมือง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาตูน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาตูน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตูน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตูน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,852,650.13	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					693,012.38	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					257,272.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,031,137.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

รักชาติ เนาวรัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:12:30

กลุ่มงาน/งาน รายการงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาบอน สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาบอน อำเภอเมือง
 ตำบล ตำบล จังหวัด จังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตำบล จังหวัด จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาบอน จังหวัดมหาสารคาม
 เทศบาลตำบลนาบอน / เทศบาลตำบลนาบอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					203,903.00	
5	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบรูปและรายการ		รวม					24,300.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,031,137.51	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,031,137.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน ด้วยวิธี Boring Test	2.000	จุด	0.00	0.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	
	- งานขุดดินฐานราก	177.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	22,125.00	22,125.00	
	- งานถมดินคืนฐานราก	162.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	20,250.00	20,250.00	
	- พรายหยาบรองถนนหลุม	1.000	ลบ.ม.	360.00	360.00	91.00	91.00	451.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.000	บาท/ลบ.ม.	1,663.85	1,663.85	398.00	398.00	2,061.85	
	งานเสาเข็ม								
	- งานเสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x8.00 เมตร	20.000	ตัน	3,280.37	65,607.40	0.00	0.00	65,607.40	
	- งานตอกเสาเข็ม คอ.	20.000	ตัน	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	20.000	ตัน	0.00	0.00	200.00	4,000.00	4,000.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบ (คิด 80%)	290.000	ตร.ม.	650.00	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	

รักชาติ เนการัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:12:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม่เคยยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบ)	109.000	ลบ.ฟ.	680.00	74,120.00	0.00	0.00	74,120.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	362.000	ตร.ม.	0.00	0.00	154.00	55,748.00	55,748.00	
	- ตะปู	90.500	กก.	45.00	4,072.50	0.00	0.00	4,072.50	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	1.030	ตัน	28,411.22	29,263.55	4,100.00	4,223.00	33,486.56	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขอย SD.30 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	.860	ตัน	27,981.31	24,063.92	3,300.00	2,838.00	26,901.93	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขอย SD.30 เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	3.290	ตัน	27,800.00	91,462.00	3,300.00	10,857.00	102,319.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	155.400	กก.	49.93	7,759.12	0.00	0.00	7,759.12	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.3	29.000	ลบ.ม.	2,000.00	58,000.00	391.00	11,339.00	69,339.00	
	งานพื้น								

รักษาติ เนาวรัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:12:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานถมดินปรับระดับ	54.000	ลบ.ม.	37.00	1,998.00	99.00	5,346.00	7,344.00	
	- ทราดยาบรอนพื้น	45.000	ลบ.ม.	360.00	16,200.00	99.00	4,455.00	20,655.00	
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	20.000	ตร.ม.	650.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	25.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,325.00	3,325.00	
	- ตะปู	6.000	กก.	45.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- งานคอนกรีตพื้น ค.3	91.000	ลบ.ม.	2,000.00	182,000.00	391.00	35,581.00	217,581.00	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR.24 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	2.100	ตัน	28,411.22	59,663.56	4,100.00	8,610.00	68,273.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	63.000	กก.	49.93	3,145.59	0.00	0.00	3,145.59	
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- แปเหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	7,582.000	กก.	35.18	266,734.76	0.00	0.00	266,734.76	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 1/2" พหนา 3.2 มม.	2,946.950	กก.	32.62	96,129.50	0.00	0.00	96,129.51	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 1/2" พหนา 3.2 มม.	3,865.680	กก.	34.11	131,858.34	0.00	0.00	131,858.34	

รักษาติ เนาวรัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:12:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวง ขนาด 2"x1" หนา 2.0 มม.	177.800	กก.	35.67	6,342.12	0.00	0.00	6,342.13	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.0 มม.	877.200	กก.	41.48	36,386.25	0.00	0.00	36,386.26	
	- PLATE Support ขนาด 2 - 300x300x9 มม.	20.000	ชุด	706.00	14,120.00	0.00	0.00	14,120.00	
	- L Bolt เหล็ก ขนาด 19x400 มม.	80.000	ชุด	148.00	11,840.00	0.00	0.00	11,840.00	
	- เหล็กยึดโครงกันเสา ขนาด 75x200x6 มม.	32.000	ชุด	27.53	880.96	0.00	0.00	880.96	
	- แผ่นเหล็กยึดโครงกันเสา ขนาด 75x100x6 มม.	32.000	ชุด	13.76	440.32	0.00	0.00	440.32	
	- เหล็กฉาก ขนาด 40x40x4 มม. ยาว 200 มม.	96.000	ชุด	20.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- นอตพวยมแหวนรองยึดแผ่นเหล็กยึดโครงกัน ขนาด 1/2"x2"	64.000	ชุด	12.50	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- พุกเหล็ก ขนาด 1/2"	200.000	ตัว	12.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	15,747.310	กก.	0.00	0.00	14.00	220,462.34	220,462.34	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	125,593.68	1,391,001.74	34,020.00	461,648.34	1,852,650.13	

รักชาติ เนาวรัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:12:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet เคลือบสี W-760 หนา 0.40 มม.	957.500	ตร.ม.	240.00	229,800.00	0.00	0.00	229,800.00	
	- แผ่นโปร่งแสง ลอนเมทัลชีท W-760 หนา 1.5 มม.	29.500	ตร.ม.	369.00	10,885.50	0.00	0.00	10,885.50	
	- ผนังเมทัลชีทเคลือบสี W-760 หนา 0.40 มม.	79.000	ตร.ม.	240.00	18,960.00	70.00	5,530.00	24,490.00	
	- ครอบปลั๊ก เมทัลชีท	54.000	เมตร	125.00	6,750.00	50.00	2,700.00	9,450.00	
	- ครอบข้าง เมทัลชีท	36.000	เมตร	125.00	4,500.00	50.00	1,800.00	6,300.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	987.000	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	78,960.00	78,960.00	
	งานผนัง								
	- ผนังบานเกร็ดระบายอากาศเมทัลชีท (LOUVER TYPE-304)	578.000	เมตร	139.00	80,342.00	50.00	28,900.00	109,242.00	

รักชาติ เนาวรัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:12:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขยายดินเกร็ดระบายอากาศแม่เหล็กซีท	630.000	ตัว	9.00	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00	
	- สกรูยึดขาบานเกร็ดแม่เหล็กซีท	1,260.000	ตัว	3.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	228.000	ตร.ม.	86.96	19,826.88	115.00	26,220.00	46,046.88	
	งานตักแต่งผิวพื้น								
	- พื้นขัดหยาบ	177.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	5,310.00	5,310.00	
	- พื้นขัดมัน	535.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	21,400.00	21,400.00	
	- พื้นซีตรองลอยวางปลา (ทางลาด)	9.600	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	432.00	432.00	
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคริลิก	228.000	ตร.ม.	26.00	5,928.00	30.00	6,840.00	12,768.00	
	- ทาสีผนังและทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	966.000	ตร.ม.	60.00	57,960.00	73.00	70,518.00	128,478.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,422.96	444,402.38	633.00	248,610.00	693,012.38	

รักชาติ เนาวรัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:12:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- รางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.	116.000	เมตร	1,500.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	
	- ฝาดิตรงระบายน้ำ ขนาด 0.40x0.70x0.075 เมตร	166.000	แผ่น	322.00	53,452.00	0.00	0.00	53,452.00	
	- งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40x1.00 เมตร	2.000	แห่ง	3,216.00	6,432.00	0.00	0.00	6,432.00	
	- Accessories	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	23,388.00	23,388.00	23,388.00	
รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				5,038.00	233,884.00	23,388.00	23,388.00	257,272.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ชุดโคมไฟไฮเบย์ฟลูออโร (LED HIGH BAY) 100 วัตต์	14.000	ชุด	1,850.00	25,900.00	650.00	9,100.00	35,000.00	
ชุดรางนีออนพร้อมหลอด LED T8 18 วัตต์				245.00	6,860.00	115.00	3,220.00	10,080.00	

รักชาติ เนาวรัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:12:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เปิด-ปิด ขนาด 16A,250V พร้อมหมากก 2 ของ	18.000	ชุด	100.00	1,800.00	90.00	1,620.00	3,420.00	
	- สวิตช์เปิด-ปิด ขนาด 16A,250V พร้อมหมากก 3 ของ	2.000	ชุด	133.00	266.00	100.00	200.00	466.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีดิน ขนาด 16A,250V	20.000	ชุด	183.00	3,660.00	90.00	1,800.00	5,460.00	
	- Accessories	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	
	- ตู้ LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย MAIN 100AT,10 kA 12 ช่อง ประกอบด้วย Circuit Breaker 16A=6 ตัว,20A=6ตัว	1.000	ชุด	11,726.00	11,726.00	3,500.00	3,500.00	15,226.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 30 แอมป์ 3 เฟส 4 สาย	1.000	ชุด	11,500.00	11,500.00	3,450.00	3,450.00	14,950.00	
	สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ								
	- แล็กเหล็กดิ่งสายเมน 7 ช่อง พร้อมลูกถ้วย	21.000	ชุด	217.00	4,557.00	0.00	0.00	4,557.00	
	- หัวงูเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	166.00	332.00	0.00	0.00	332.00	

รักชาติ เนาวรัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:12:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทอร้อยสายไฟ IMC ขนาด Dia. 50 มม.	4,000	เมตร	163.00	652.00	48.00	192.00	844.00	
	- ทอร้อยสายไฟ EMT ขนาด Dia. 25 มม.	154,000	เมตร	56.00	8,624.00	28.00	4,312.00	12,936.00	
	- ทอร้อยสายไฟ EMT ขนาด Dia. 15 มม.	160,000	เมตร	32.00	5,120.00	22.00	3,520.00	8,640.00	
	- กลองพักสายไฟอลูมิเนียม ขนาด 125x125x80 มม.	20,000	ชุด	109.00	2,180.00	100.00	2,000.00	4,180.00	
	- แผงไฟฟ้าพลาสติก ขนาด 8"x10"	20,000	ชุด	109.00	2,180.00	100.00	2,000.00	4,180.00	
	- สาย 2.5 sg.mm THW	154,000	เมตร	10.00	1,540.00	7.00	1,078.00	2,618.00	
	- สาย 4/G.4 sg.mm THW	566,000	เมตร	15.00	8,490.00	10.00	5,660.00	14,150.00	
	- สาย 6 sg.mm THW	434,000	เมตร	25.00	10,850.00	12.00	5,208.00	16,058.00	
	- สาย 10 sg.mm THW	10,000	เมตร	29.50	295.00	16.00	160.00	455.00	
	- สาย 50 sg.mm THW-A	480,000	เมตร	29.35	14,088.00	40.00	19,200.00	33,288.00	
	- Ground Rod Dia.5/8" ยาว 2.4 เมตร	2,000	แท่ง	815.00	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00	
	- Accessories	1,000	เหมารวม	0.00	0.00	12,629.00	12,629.00	12,629.00	

รักชาติ เยาวรัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:12:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่าจ้างระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	27,512.85	122,250.00	23,811.00	81,653.00	203,903.00	
	งานอื่นๆ (ถ้ามี)								
	เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบร่างและรายการ								
	- งานติดตั้งป้ายชิงคิงค์ได้ตัวอักษร ยกขอบ ทำสี	1.000	เมตรรวม	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	ข้อความ "ตลาดสดเทศบาลตำบลนาตูน"								
	ความสูงไม่น้อยกว่า 25 ซม. 2 แห่ง	1.000	เมตรรวม	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- งานเขียนตัวอักษรระบุตำแหน่งเสา	1.000	ป้าย	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ป้ายโครงการ	-	-	800.00	800.00	23,500.00	23,500.00	24,300.00	
	รวมค่าจ้างอื่นๆ (ถ้ามี)								
	เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบร่างและรายการ								
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,031,137.51	

รักชาติ เยาวรัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:12:30

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รายการงานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตึกแถว ๓ ชั้น หมู่ที่ ๙ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารตึกแถว ๓ ชั้น หมู่ที่ ๙ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดมหาสารคาม		
แบบเลขที่	บ้านจิมปาศรี หมู่ที่ ๙ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดมหาสารคาม 52503/74/2565		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาบอน / เทศบาลตำบลนาบอน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 ธันวาคม	2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการงานก่อสร้างอาคาร	3,031,137.51	1.3024	3,947,753.49	
รวมค่าก่อสร้าง				3,947,753.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
หน่วย : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,947,753.49 บาท ต่อ 1 หน่วย


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุ่น สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุ่น บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุ่น อำเภอนาตุ่น		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุ่น สถานที่ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม		
แบบเลขที่	บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตุ่น อำเภอนาตุ่น จังหวัดมหาสารคาม		
	52503/74/2565		

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาตุ่น / เทศบาลตำบลนาตุ่น		
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	12	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 ธันวาคม 2565	


(เปรียชัย บุญพา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รักชาติ เนาวรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ประวิทย์ พานอนันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


รักชาติ เนาวรัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:12:42

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านจันทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอเมือง
 จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านจันทน์
 บ้านจันทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 แบบเลขที่ : 52503/74/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านจันทน์ เทศบาลตำบลบ้านจันทน์
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการงานก่อสร้างอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 3,947,753.49 บาท	3,947,753.49	
สรุป	ราคากลาง	3,947,753.49	
	ราคากลาง (..... สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)		

รักชาติ เมาว์รัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:12:57

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาตูน บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตูน อำเภอนาตูน
จังหวัดมหาสารคาม	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาตูน สถานที่ก่อสร้าง ตลาดสดเทศบาลตำบลนาตูน
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านจัมปาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาตูน อำเภอนาตูน จังหวัดมหาสารคาม
ตำบล	นาตูน
อำเภอ	นาตูน
จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	52503/74/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาตูน เทศบาลตำบลนาตูน
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2565

(รักชาติ เนาวรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๐๖๑๖๖

(เกรียงชัย บุญพา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประวิทย์ พานอนันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยสิทธิ์ นียากร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาตูน

รักชาติ เนาวรัตน์

06 ธันวาคม 2565 17:12:57